PREFEITURA DE ROSANA
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 172/2018.
Processo nº 2220/2018 - Pregão (Presencial) nº 084/2018.
Objeto: *registro de preços para aquisição de móveis de escritório e doméstico, para atender os diversos setores da municipalidade, pelo período que corresponde até 12 (doze) meses, conforme* ***Anexo I***.

Detentora: **J. L. CARAIS MOVEIS E BRINQUEDOS LTDA - ME**.

Item	Descrição do produto	Unid.	Quantidade Estimada para 12 meses.	Valor Unitário - R$
2	**ARMÁRIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR, MEDINDO APROXIMADAMENTE (1,60 X 0,90 X 0,40) M.,** COM CHAVE, COM DUAS PORTAS DE ABRIR, QUATRO PRATELEIRAS, CHAPA 24, COM TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO E PINTURA EPÓXI, COR PADRÃO DO FABRICANTE.	UNID	7	802,00
3	**ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE ABRIR: ARMARIO DE AÇO;** MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,97 X 0,90 X 0,45 M = (AXLXP); CONTENDO 02PORTAS DE ABRIR COM DIVISOR VERTICAL; UMA FECHADURA POR PORTA, 04 PRATELEIRAS POR DIVISÃO; AS CHAPAS DE AÇO DEVERÃO TER ESPESSURA MINIMA DE 0,79MM; PARA O CORPO, PORTAS E PRATELEIRAS; AS FOLHAS DE AÇO DEVERÃO TER TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; PINTURA EM EPOXI; NA COR CINZA; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; E FABRICADO CONFORME NORMAS VIGENTES	UNID	18	802,00
4	**ARMARIO DE AÇO 02 PORTAS DE CORRER: ARMARIO DE ACO; MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,97 X 0,90 X 0,45 M = (AXLXP);** CONTENDO: 02 PORTAS DE CORRER; 04 PRATELEIRAS AJUSTAVEIS, FECHADURA CENTRAL COM SISTEMA DE TRAVA DE PRESSAO; PUXADORES TIPO CONCHA; AS CHAPAS DE ACO DEVERAO TER ESPESSURA MINIMA DE 0,79MM, PARA O CORPO, PORTAS E PRATELEIRAS; AS FOLHAS DE ACO DEVERÃO TER TRATAMENTO ANTIFERRUGEM; PINTURA EM EPOXI; NA COR CINZA; COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MINIMO 12 MESES; E FABRICADO CONFORME NORMAS VIGENTES.	UNID	3	803,00
5	**ARMARIO DE AÇO COM PÉS, 02 PORTAS DE ABRIR: ARMÁRIO DE AÇO; PORTAS NA COR AZUL DEL REI, MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,94 X 0,90 X 0,45 M _ (AXLXP);** CONTENDO; 02 PORTAS DE ABRIR COM DIVISOR VERTICAL; UMA FECHADURA PARA CADA PORTA, 04 PRATELEIRAS REULÁVEIS A CADA 10 CM; **PRODUZIDO EM AÇO CHAPA 22;** TRATAMENTO ESPECIAL DA SUPERFÍCIE E PÉS COM SAPATAS PLÁSTICAS; PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI DE ALTA QUALIDADE E DURABILIDADE, COM PRAZO DE GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES; E FABRICADO CONFORME NORMAS VIGENTES.	UNID	7	1.270,00
10	**ARQUIVO 04 GAVETAS: ARQUIVO; DE AÇO; MEDINDO (1335 X 460 X 715)MM,** COM TOLERANCIA DE +/- 5%; TIPO VERTICAL, COM 04 GAVETAS, TAMANHO OFICIO, COM SUPORTE PARA PASTAS SUSPENSAS; CONTENDO CARRINHOS TELESCOPICOS PARA AS GAVETAS; PUXADORES E FECHADURA COM TRAVAMENTO SIMULTANEO; SUA ESTRUTURA SERA DE MOVEL RIGIDO; COM CHAPAS EM ESPESSURA MINIMA DE N. 22; AS FOLHAS DE ACO DEVERÃO TER TRATAMENTO DE FOSFASTIZACAO E ANTIOXIDACAO; ACABAMENTO EM PINTURA SINTETICA; NA COR CINZA.	UNID	47	1.075,00
19	**CONJUNTO ESCOLAR PROFESSOR: MESA: TAMPO EM MDP (PAINEL DE PARTÍCULAS DE MÉDIA DENSIDADE), COM ESPESSURA DE 18 MM,** REVESTIDO NA FACE SUPERIOR EM LAMINADO MELAMÍNICO MEDIDA APROXIMADA DE 0,8 MM DE ESPESSURA, NA COR CINZA, CANTOS ARREDONDADOS. REVESTIMENTO NA FACE INFERIOR EM CHAPA DE BALANCEAMENTO (CONTRA-PLACA FENÓLICA). DIMENSÕES ACABADAS 650X1200X19,4MM (LXCXE), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIA DE ATÉ + 2 MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E +/- 0,6 MM PARA ESPESSURA. FIXAÇÃO DO TAMPO À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PORCAS E PARAFUSOS COM ROSCA MÉTRICA, CABEÇA PANELA OU OVAL, FENDA PHILIPS. PAINEL FRONTAL EM MDP, REVESTIDO NAS DUAS FACES EM LAMINADO MELAMÍNICO, ACABAMENTO FROST NA COR CINZA. DIMENSÕES ACABADAS DE 250X1119X 18 MM (AXCXE), ADMITINDO-SE TOLERÂNCIAS DE +/- 2 MM PARA LARGURA E COMPRIMENTO E +/-0,6 MM PARA ESPESSURA. TOPOS DO TAMPO E DO PAINEL FRONTAL ENCABEÇADOS COM FITA DE BORDO EM PVC, ACABAMENTO TEXTURIZADO NA COR CINZA, COLADA COM ADESIVO "HOTMELTING". FIXAÇÃO DO PAINEL À ESTRUTURA ATRAVÉS DE PARAFUSOS AUTO-ATARRAXANTES, ZINCADOS. ALETAS DE FIXAÇÃO DO PAINEL CONFECCIONADAS CHAPA DE AÇO CARBONO. ESTRUTURA: MONTANTES VERTICAIS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADOS A FRIO, COM COSTURA. TRAVESSA SUPERIOR CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADA A FRIO, COM COSTURA, CURVADA EM FORMATO DE “C”. PÉS CONFECCIONADOS EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO CIRCULAR DE Ø = 38MM (1 1/2”). TRAVESSA LONGITUDINAL CONFECCIONADA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, SECÇÃO SEMI-OBLONGA DE 25 X 60 MM. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, INJETADAS NA COR CINZA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS NA COR CINZA. CADEIRA: ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO, INJETADOS, MOLDADOS ANATOMICAMENTE, PIGMENTADOS NA COR CINZA. ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO CARBONO LAMINADO A FRIO, COM COSTURA, Ø 20,7 MM, EM CHAPA 14 (1,9 MM). FIXAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO INJETADOS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE REBITES DE “REPUXO”. PONTEIRAS E SAPATAS EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO VIRGEM E SEM CARGAS, INJETADAS NA COR CINZA, FIXADAS À ESTRUTURA ATRAVÉS DE ENCAIXE E PINO EXPANSOR. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTI FERRUGINOSO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA À CORROSÃO. PINTURA DOS ELEMENTOS METÁLICOS EM TINTA EM PÓ HÍBRIDA EPÓXI / POLIÉSTER, ELETROSTÁTICA, BRILHANTE, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA 40 MICROMETROS COR CINZA MEDIDAS APROX.: ALTURA TOTAL DA MESA 760MM, ALTURA CHÃO ATÉ O ASSENTO CADEIRA	Conj.	24	480,00
21	**ESTANTE DE AÇO: ESTANTE EM AÇO COMPOSTO POR MÍNIMO 05 PRATELEIRAS;** CONFECCIONADA EM CHAPA 24; MEDINDO APROXIMADAMENTE 1,98 X 0,92 X 0,30, COR CINZA.	UNID	11	202,00

40	**QUADRO DE AVISOS EM FELTRO: MEDIDA - 1,20M X 0,90M.** MOLDURAS EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL FOSCO, FRISA DO, VISTA DE 20 X 19 MM DE PROFUNDIDADE, FUNDO DO QUADRO REVESTIDO, BASE DE EVA 10 MM, ACABAMENTO FRONTAL EM FELTRO VERDE.	UNID.	3	120,00

Validade: O prazo de validade desta Ata de Registro de Preços é de ***12 (doze) meses***, contados a partir da data de sua publicação.
A existência de preços registrados não obriga a **PREFEITURA** a firmar as contratações que deles poderão advir.
Data da assinatura: 03/10/2018.
Silvio Gabriel - Prefeito.